

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Piotr Świesiulski		ul. Cicha 25	
Data :	28.04.2014 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	Piotr Świesiulski
Piotr Świesiulski			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	12,0	S1	PCV	425	ciężki


Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	11,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza energetycznego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku

Zestawienie arkuszy



Uzgodniono projekt techniczny przyłącza do realizacji z ul. Cicha.

inwestor zobowiązany jest do dostosowania wewnętrznej instalacji... kanalizacji... sanitarniej do warunków umożliwiających podłączenie istniejącego przykanalika

Ozorków dn. 23.04.2014

UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których Wynika to z zasłóści historycznych lub niedopełnienia obowiązku inwentaryzacji.
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. zmianami)

UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy- sytuacji w celów projektowych w skali 1:500
zaewidencjonowanej w S.P. Oddz. Zas. G. i K. w Zgierzu w dniu 08.10.2008r. pod nr 5871
oraz w dniu 26.05.2008r. pod nr 4974

Legenda:

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część decyzji nr 1500/11 z dnia 11.05.2011

- Proj. kanał sanitarny
- Proj. przykanalik sanitarny
- Proj. studnia rewizyjna
- Proj. trójnik DN 200 / 150
- Istn. krawężnik
- Granica pasa robót
- Punkty wsp. geodezyjnych studni kanalizacyjnych
- Punkty wsp. geodezyjnych przykanalików
- Punkty wsp. geodezyjnych przykanalików na korku
- Otwór geologiczny

● 22/3,0

Inwestor: Ozokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Żwirki		Imię i nazwisko:	Data:
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorka		mgr inż. Andrzej Górski Nr upr. 292/81	06.09
Projektant:		mgr inż. Jerzy Fidrysiak	06.09
Asystent projektanta:		mgr inż. Jolanta Budzińska	06.09
Asystent projektanta:		mgr inż. Małgorzata Ponikla	06.09
Asystent projektanta:		mgr inż. Anna Piwińska	06.09
Asystent projektanta:		Karolina Banat	06.09
Asystent projektanta:		Konrad Wira	06.09
Sprawdzający:		mgr inż. Krzysztof Telega Nr upr. 374/82/WML	06.09

Skala: 1: 500

Plan zagospodarowania terenu ul. CICHY

Branża: Sanitarna Stadium: projekt budowlano-wykonany

