

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Małgorzata Karolak		ul. Świerkowa 3	
Data :	08.06.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Małgorzata Karolak</i>


Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	6,0	S1	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	5,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza telefonicznego
- instalacja przyłącza gazowego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna Ø 425 mm
- S2 istniejące zbiorniki bezodpływowe do likwidacji
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji



UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji. Wynika to z zasłyszności historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji.

(Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami)

UWAGA!

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy- sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500

zaewidencjonowanej w S.P. Oddz. Zas. G. i K. w Zgierzu w dniu 08.10.2008r. pod nr 9775

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część decyzji nr 5/2011 z dnia 1.0. STY. 2011

Legenda:



Proj. kanał sanitarny



Proj. przykanalik sanitarny DN 150



Proj. studnia rewizyjna



Proj. trójnik DN 200 / 150



Istn. krawężnik



Granica pasa robót



Punkty wsp. geodezyjnych studni kanalizacyjnych



Punkty wsp. geodezyjnych przykanalików



Punkty wsp. geodezyjnych przykanalików na korku



Otwór geologiczny

7.04.2011
Maria Rytylo
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
STAROSTA ZGIERSKI
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A
tel. (42) 719-08-84

Inwestor: Ozokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Żwirki 30; 95-035 Ozorków

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Górski Nr upr. 292/ 81	06.09		
Asystent projektanta:	mgr inż. Jerzy Fidrysiak	06.09		
Asystent projektanta:	mgr inż. Jolanta Budzińska	06.09		
Asystent projektanta:	mgr inż. Małgorzata Ponikła	06.09		
Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Piwińska	06.09		
Asystent projektanta:	Karolina Banat	06.09		
Asystent projektanta:	Konrad Wira	06.09		
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Telega Nr upr. 374/82/WML	06.09		EKO-KOMPLEKS ul. Guzewska 14 93-030 Rzgów tel. 0-42 227 87 86 0-42 227 88 78

Skala:

1: 500

Plan zagospodarowania terenu

ul. ŚWIERKOWA

Branża: Sanitarna

Stadium: projekt budowlano-wykonawczy

Rys. 12