

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Teresa Koprowska		ul. Konopnickiej 52	
Data :	20.05.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Koprowska</i>
Teresa Koprowska			


Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	13,0	S1	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	6,0	2 %
S1 – W2	7,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza energetycznego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna Ø 425 mm
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji



Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

woj. łódzkie
pow. zgierski
m. Ozorków –
obr. 1 – 1020
obr. 2 – 1020
obr. 4 – 1020
ul. Konopnicki

Uzgodnienie
Przebieg i przebieg
do dostrojenia wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika

studium inżynierskie
opracowanie techniczne
Ozorków dn. 16.05.2015

Kierownik
Zakładu Projektowania i Kanalizacji
Inż. Karol Kowalski

UWAGI:
1. Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występowania uzbrojenia w pasie robót

Niniejszy wypis mapy jest zgodny z mapą numeryczną do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w dn. 26.02.2013r. i zaawidencjonowaną pod Nr 021B-26/2013

Łódź, dn. 27.02.2013 r. za zgodność,

mgr inż. Beata Maronek
nr ewid. upr. LOD/0895/POOS/08
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

Maronek

LEGENDA

- LINIA REGULACYJNA
- PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ OD PRZEWODU GŁÓWNEGO W KIERUNKU PRZYLEGŁYCH POSESI
- PROJ. STUDNIA REMIZYJNA Ø1200mm

S1 S3a
PUNKTY WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH NA PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKRES DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.o.
Nr umowy 15/201

Nazwa opracowania:		Branża:		Forma:	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ogólnymi do granicy każdej z nieruchomości w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Stolecznej do posesji nr 37-dz. ew. 173 w Ozorkowie		technika sanitarna		projekt bud./wyk.	
Tytuł rysunku:		Skala:		Data:	
Plan zagospodarowania terenu		1:500		02.2013	
Autor projektu:		Nr upr. LOD/0895/POOS/08		Nr umowy	
mgr inż. Beata Maronek		222/93/M		2	
Sprawdzający inż. Danuta Adamkiewicz					