

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Małgorzata Tomes		ul. Konopnickiej 42	
Data :	02.06.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Tomes</i>
Małgorzata Tomes			


Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	4,0	S1	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	3,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza telefonicznego
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna Ø 425 mm
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do budynku



Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika.

Ozorków dn. 10.06.2013r.

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Marek Bartzak
upr. bud. 46 992 WL

UWAGI:

1. Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występowania uzbrojenia w pasie robót

Niniejszy wypiót mapy jest zgodny z mapą numeryczną do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w dn. 26.02.2013r. i zaewidencjonowaną pod Nr 021B-26/2013

Łódź, dn. 27.02.2013 r. za zgodność,

mgr inż. Beata Marcinek
Nr ewid. upr. LOD/0895/POC3/08
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, budowlano- i inżynierskiej

Beata Marcinek

LEGENDA

- LINIA REGULACYJNA
- PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ OD PRZEWODU GŁÓWNEGO W KIERUNKU PRZYŁĘGŁYCH POSESJI
- PROJ. STUDNIA REWIZYJNA $\phi 1200\text{mm}$

PUNKTY WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH
NA PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

— ZAKRES DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ONAWCA:
FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 19/24
41-3 Łódź
607-095-575

Wykonat:
mgr inż. Jarosław Wiktorski
nr upr. 8971

Łódź, dn. 30.01.2013r.
G: 788-91/2012

FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.o.		Nr umowy	
Nazwa opracowania: Budowa kanału sanitarnego wraz z ogólnymi bocznymi do granicy każdej z nieruchomości w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Stępcznej do posesji nr 37-dz. ew. 173 w Ozorkowie		15/2012	
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		Faza: projekt bud./wyk.	
Autor projektu: mgr inż. Beata Marcinek		Branża: technika sanitarna	
Sprawdzający: inż. Danuta Adamkiewicz		Skala: 1:500	
Nr upr. LOD/0895/POC3/08		Data: 02.2013	
Nr upr. 222/93/WK		Nr rysunku: 2	