





Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Piotr Kralkowski		ul. Konopnickiej 30	
Data :	11.06.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	
Piotr Kralkowski			

Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	13,0	S1	PCV	425	Ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	12,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

-  projektowane przyłącze kanalizacyjne
-  instalacja przyłącza wodociągowego
-  instalacja przyłącza gazowa - nieczynna
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku

Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany
miejscowe i punktu widzenia zapisów
na planie budowlanym

mgr inż. Beata Marcinek
inż. ewid. upr. LOD/0895/POOS/
uprawnienia budowlane do projektów
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

2013

STAROSTA
ul. Sadowa 6A

2013

UWAGI:
1. Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót inwestycyjnych należy zgłosić do Starosty Powiatowego w Zgierzu w dn. 26.02.2013r. i zaewidencjonować pod Nr 021B-26/2013

Niniejszy wypis mapy jest zgodny z mapą numeryczną do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego Starostwa Powiatowego w Zgierzu w dn. 26.02.2013r. i zaewidencjonowaną pod Nr 021B-26/2013

mgr inż. Beata Marcinek
Nr ewid. upr. LOD/0895/POOS/
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

2013

LEGENDA


- LINIA REGULACYJNA
- PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ OD PRZEWODU GŁÓWNEGO W KIERUNKU PRZYLEGŁYCH POSESJI
- PROJ. STUDNIA REWIZYJNA Ø1200mm

S1 S3a

PUNKTY WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH NA PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAKRES DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.o.	
Nazwa opracowania:	Brand
Budowa kanatu sanitarnego wraz z ogólnymi bocznymi do granicy każdej z nieruchomości w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Słonecznej do posesji nr 37-dz. ew. 173 w Ozorkowie	tema
Tytuł rysunku:	Skala:
Plan zagospodarowania terenu	1
Autor projektu:	Nr upr.
mgr inż. Beata Marcinek	LOD/0895/POOS/08
Sprawdza:	Nr upr.
inż. Danuta Adamkiewicz	222/93/W



Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika

Ozorków dn. 12.06.2013 / Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Beata Marcinek
opr. b.w. 222/93/W