




Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Edward Rożdżyński	
Adres :		ul. Konopnickiej 36	
Data :	03.06.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał		Edward Rożdżyński	
Czytelny podpis :			


Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	30,0	S1	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – W2	16,0	2 %
W2 – W3	13,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

-  projektowane przyłącze kanalizacyjne
-  przyłącze wodociągowe
- S1 projektowana studzienka kanalizacyjna Ø 425
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do budynku
- W3 miejsce włączenia przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji



Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

.....Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika

Ozorków dn. 10.06.2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik
mgr inż. Beata Marcinek
upr.bud. 1467927 WL

UWAGI:

1. Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występowania uzbrojenia w pasie robót

Niniejszy wypłat mapy jest zgodny z mapą numeryczną do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w dn. 26.02.2013r. i zaewidencjonowaną pod Nr 021B-26/2013

Łódź, dn. 27.02.2013 r. za zgodność,

mgr inż. Beata Marcinek
Nr ewid. upr. ŁOD/0895/P005/08
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

Beata Marcinek

LEGENDA

- — LINIA REGULACYJNA
- — PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- — PROJ. ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ OD PRZEWODU GŁÓWNEGO W KIERUNKU PRZYLEGŁYCH POSESJI
- PROJ. STUDNIA REWIZYJNA Ø1200mm
- S1 ○ S3a PUNKTY WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH NA PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
- — ZAKRES DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.o.		Nr umowy 15/2012	
Nazwa opracowania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ogączeniami bocznymi do granicy każdej z nieruchomości w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Stolecznej do posesji nr 37-dz. ew. 173 w Ozorkowie	Bransza: technika sanitarna	Faza: projekt bud./wyk.	
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:500	Data: 02.2013	
Autor projektu: mgr inż. Beata Marcinek	Nr upr. ŁOD/0895/P005/08	Nr rysunku: 2	
Sprawdzający: inż. Danuta Adamkiewicz	Nr upr. 222/93/WL		