

Plan sytuacyjny trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego :			
Inwestor :		Adres :	
Liliana Arciszewska		ul. Konopnickiej 19	
Data :	23.03.2015 r.	Skala :	1 : 500
Wykonał :		Czytelny podpis :	<i>Liliana Arciszewska</i>
Liliana Arciszewska			


Dane techniczne przyłącza kanalizacyjnego :						
Rury :				Studzienka :		
Materiał :	Średnica [mm]	Długość [mb]	* Nazwa :	Materiał :	Średnica [mm]	Właz typ:
PCV	160	16,0	S1, S2	PCV	425	ciężki

Projektowane spadki kanału :		
*Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Spadek [%]
W1 – S1	1,0	2 %
S1 – S2 – W2	15,0	2 %

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny

LEGENDA :

- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- instalacja przyłącza wodociągowego
- instalacja przyłącza telefonicznego
- S1, S2 projektowane studzienki kanalizacyjne
- S3 istniejący zbiornik bezodpływowy do zasypania
- W1 włączenie do końcówki istniejącego przykanalika
- W2 miejsce włączenia przyłącza do budynku



Wykonawca:
USŁUGI GEODEZYJNE
"J. MIKTOROWSKI"
ul. Piasta Kołodzieja 19/24
92-413 Łódź
tel. 607-095-575
L.k.s.rob. 8971/75/2012
KERG: 788-91/2012

Wzrost projektowych
i 1 : 500
urzędzeń podziemnych
układ wysokościowy "Kronstadt"
mapy zasadniczej m. Ozorków
2; 411.113.1; 411.113.2
gruntów obr. 1, 2, 4
z 12.2012-01.2013

plan sytuacyjny
Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:
Inwestor zobowiązany jest
do dostosowania wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
do warunków umożliwiających
podłączenie istniejącego przykanalika

08.04.2015

Zakładu Kanalizacji
inż. Karol

UWAGI:

1. Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występowania uzbrojenia w pasie robót

Niniejszy wypis mapy jest zgodny z mapą numeryczną do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego w Starostwie Powiatowym w Żgierzu w dn. 26.02.2013r. i zaewidencjonowaną pod Nr 021B-26/2013

Łódź, dn. 27.02.2013 r. za zgodność,

mgr inż. Beata Marcinek
Nr ewid. upr. LOD/0895/POOS/08
uprawnienia budowlane do projektowania
baz ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

Marcinek

LEGENDA

- LINIA REGULACYJNA
- PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ. ODCINEK SIECI KANALIZACYJNEJ OD PRZEWODU GŁÓWNEGO W KIERUNKU PRZYŁĘGŁYCH POSESJI
- PROJ. STUDNIA REWIZYJNA Ø1200mm
- S1 S3a
- PUNKTY WSPÓŁRZĘDNYCH GEODEZYJNYCH NA PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
- ZAKRES DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.o.		Nr umowy	
Nazwa opracowania:		15/2012	
Budowa kanatu sanitarnego wraz z ogążeniami bocznymi do granicy każej z nieruchomości w ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Słonecznej do posesji nr 37-dz. ew. 173 w Ozorkowie		Brutto:	projekt bud./wyk.
Technika sanitarna		Skala:	1:500
Data:		02.2013	
Autor projektu:		Nr rysunku:	
mgr inż. Beata Marcinek		2	
Sprawdzający:		Nr upr.	
inż. Danuta Adamkiewicz		222/93/WL	